

építési övezet	telekalakításra vonatkozó előírások	építmények elhelyezésére vonatkozó előírások				építményekre vonatkozó előírások
		kötelező		legkisebb	legnagyobb	
	legkisebb telek terület (m ²)	építési mód	előkert min.	zöldfelület (%)	beépítettség (%)	ép. mag. (m)
Má	1500	Sz			10	7,5


Övezeti besorolás: Má
Telek területe: 11 364 m²

Beépítettség
tervezett épület bruttó alapterülete: 252,71 m²
korábban tervezett nyitott szín (2 db) alapterülete: 37,92 m²
korábban tervezett szeméttároló alapterülete: 6,26 m²
korábban tervezett raktár épület alapterülete: 829,41 m²
Beépítettség nagysága: 1 126,30 / 11 364 = 9,91% < 10%

Zöldfelület
kialakított zöldfelület: 9 616,24 m²
Zöldfelület nagysága: 9 616,24 / 11 364 = 84,62%

Burkolt felület
tervezett út: 621,46 m²
tervezett járda: 621,46 m²
Burkolt felületek nagysága: 621,46 m²

Építménymagasság: 3,84 m ≤ 7,50 m



Megrendelő:

**Nemesvámos Község
Önkormányzata**
8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.

Tervező:

Veszprémi Tervező Kft.
8200 Veszprém, Jutasi út 21.
Tel.: (30) 211 0007

Munka megnevezése:
**VÁSÁRTÉR ÉS HŰTŐHÁZ
ÉPÍTÉSE**

Rajz megnevezése:
HELYSZÍNRAJZ

Építész tervező:
Boros Zsombor
okleveles építész-mérnök
É 19-0332
Építész tervező:
Varga Balázs
okleveles építész-mérnök
É 19-0383
Építész tervező:
Butsyné Zábó Renáta
okleveles építész-mérnök
É 19-0432

Helyszín:
Nemesvámos,
Hrsz.: 0112/54.

Tervfajta:
kiviteli terv

Lépték:
1:500

Dátum:
2019. április